

УТВЕРЖДАЮ

Директор Краснопольского  
УИЖКП "Жилкоммунхоз"

В.Пухнатов

## ПРЕЙСКУРАНТ

цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения, оказываемые  
Краснопольским унитарным производственным коммунальным предприятием "Жилкоммунхоз"

Действует с 08.01.2024

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Цена (тариф), рублей	
<b>Отопление</b>				
1	<b>Прокладка стальных труб д. до 50 мм.</b> (Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.)	м	7,28	
2	<b>Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов.</b> (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	14,96	
3	<b>Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов.</b> (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	24,71	
4	<b>Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой</b>	прибор	1,90	
5	<b>Смена сгонов у трубопровода д. до 25 мм.</b> (Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)	сгон	4,81	
6	<b>Смена сгонов у трубопровода д. Свыше 25 мм до 40 мм</b> (Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)	сгон	7,80	
7	<b>Смена отдельных участков трубопроводов д. до 25 мм.</b> (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	12,61	
8	<b>Смена отдельных участков трубопроводов свыше 25 мм до 40 мм.</b> (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	12,88	
9	<b>Смена отдельных участков трубопроводов д. 50 мм.</b> (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	15,60	
10	<b>Смена кранов двойной регулировки д. 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов д. до 50 мм.</b> (Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.)	шт.	11,97	
11	<b>Смена кронштейнов.</b> (Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее уставленные пробки.)	шт.	3,38	

12	<b>Смена радиаторных пробок.</b> (Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.)	шт.	3,47	
13	<b>Смена манометра или термометра.</b> (Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.)	прибор	2,60	
14	<b>Ремонт ручных насосов.</b> (Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса с отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с креплением. Присоединение к трубопровода. опробование насоса.)	насос	70,23	
15	<b>Ремонт ( ревизия и притирка) кранов пробкового типа.</b> (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Притирка пробкового крана.)	кран	4,67	
16	<b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа.</b> (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Притирка клапана или смена прокладки клапана.)	кран	3,38	
17	<b>Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций.</b> (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	35,79	
18	<b>Добавление крайней секции к радиатору.</b> (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.)	секция	22,92	
19	<b>Снятие крайних секций радиатора.</b> (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановление радиаторной пробки.)	секция	16,89	
20	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе.</b> (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Установка пробок.)	радиатор	21,35	
21	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе.</b> (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Установка пробок.)	радиатор	27,39	
22	<b>Демонтаж ручных насосов</b>	насос	16,78	
23	<b>Отсоединение и снятие с места до 7 секций в группе</b>	радиатор	13,08	
24	<b>Отсоединение и снятие с места свыше 7 секций в группе</b>	радиатор	16,55	
25	<b>Разборка стальных трубопроводов д. до 32 мм.</b> (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	3,47	
26	<b>Разборка стальных трубопроводов д. до 50 мм. при помощи сварки</b> (Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	4,03	
27	<b>Смена отопительного прибора.</b> (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.)	прибор	30,43	
28	<b>Смена участков трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 5 до 10 м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки.</b> (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т. д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.)	м	19,51	
29	<b>Разборка стальных трубопроводов д. до 50 мм.</b> (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	5,04	